

Klimaschläuche nachfertigen und Klimaanlage überholen (W109, York Kompressor)

Post by "Wuff_6.3" of Jul 12th 2021, 1:55 pm

[Quote from Rubilak](#)

Erst nachdem R134a mit Kontrastmittel aufgefüllt war und die Anlage lief und sich alles verteilen konnte, war die undichte Stelle zu erkennen und auch mit dem Messgerät zu orten

Hi Michael, dein Foto dokumentiert sehr schön die Wirksamkeit vom Kontrastmittel. Bin mal gespannt, ob sich an meiner Anlage auch sowas zeigt. Die Schraubverbinder muss man wirklich satt mit ordentlich Drehmoment anknallen, dabei den festen Gewindestutzen mit einem zweiten Schlüssel kontern. Und vorher Öl auf die Verbindung.

Grüsse,

Tom